



Grävninginstruktioner för August minireningsverk

- Gräv en grop med diameter och djup som rymmer anläggningen,
- djupet beror på höjden på anläggningen och hur djupt i marken inloppsroret ligger.
- Var medveten om risken för jordskred i gropen!
- Dränera under anläggningen eller så lågt som möjligt och nödvändigt.
- Singel fylls i botten och planas.
- Reningsverket med förstärkt bottenplatta placeras på singeln och vägs av.
- Reningsverket fylls med vatten i alla kamrar upp till utloppsroret
- Locket måste vara på reningsverket innan singeln fylls runt systemet.
- Singel fylls jämnt runt reningsverket och jordmassor fylls utanför singeln.
- Rör ansluts till systemet innan det fylls helt.
- Rör måste läggas med självfall, 2%.
- Kom ihåg att komprimera massorna under rören för att undvika sättningar.
- Elkabel läggs från styrskåpet, till anslutningspunkten vid bostaden / garaget etc.
- Skruva rörhylsan på den runda kabeln.
- Kabeln måste läggas med lite slack på utsidan av reningsverket.
- Jordmassor fylls upp till toppen av reningsverket.
- Planera runt anläggningen.